

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zastávkový pruh v obci Chotča

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Zastávkový pruh						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom

Krycí list stavby

Stavba Zastávkový pruh v obci Chotča		Miesto:					
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	26.02.2017				
Odberateľ: Obec Chotča		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	
12	Územie so sťaž. podmienk.				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Zastávkový pruh v obci Chotča		Miesto:					
Objekt SO 01 Zastávkový pruh							
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	26.02.2017				
Odberateľ: Obec Chotča		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]		17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
14				19			
15				20	Spolu		
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
				22	DPH 20% z		
				23	DPH 0% z		
				24	Spolu		
				F			
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Chotča

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Zastávkový pruh v obci Chotča

Objekt SO 01 Zastávkový pruh

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 26.02.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Celkom				0,0000	0,0000

Rozpočet Zastávkový pruh v obci Chotča / SO 01 Zastávkový pruh

Odberateľ: Obec Chotča

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 26.02.2017

Stavba Zastávkový pruh v obci Chotča

Objekt SO 01 Zastávkový pruh

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	112101122	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	5,000					
1/A 1	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	5,000					
221/B 1	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr. 100-200mm, 0,240t	m ²	51,300					
221/B 1	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m ²	57,400					
221/B 1	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m ²	73,800					
221/B 1	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	33,000					
1/A 1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	8,400					
1/A 2	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m ³	m ³	20,000					
1/A 2	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	20,000					
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	22,840					
1/A 1	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m ³	45,680					
1/A 1	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m ³	3,500					
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	22,840					
231/A 2	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	20,600					

Rozpočet Zastávkový pruh v obci Chotča / SO 01 Zastávkový pruh

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S10	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	1,061					
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	82,900					
1/A 1	181301111	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 100 m	m2	20,600					
		ZEMNÉ PRÁCE						0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564752113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm (vibr. štrk) po zhut. hr. 170 mm	m2	56,300					
221/A 1	564851112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 160 mm	m2	26,600					
221/A 1	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 180 mm	m2	56,300					
221/A 1	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 100 mm	m2	26,600					
221/A 1	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 150 mm	m2	56,300					
221/A 1	567131111	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 160 mm	m2	26,600					
221/A 1	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	135,100					
221/A 1	577131211	Betón asfaltový ACo 8-II hr. 40mm	m2	30,400					
221/A 1	577141212	Betón asfaltový ACo11-II. tr. hr. 50mm	m2	78,800					
		SPEVNENÉ PLOCHY						0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	10,500					
S/S20	2462182000	Email syntetický univerzálny biely S 2071	kg	8,400					
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	23,700					

Rozpočet Zastávkový pruh v obci Chotča / SO 01 Zastávkový pruh

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S70	5922924600	Premac alebo ekvivalent doplnky obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	47,874					
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	33,600					
S/S70	5922925000	Doplnky obrubník cestný so skosením 33x26x15 cm farba sivá	ks	101,808					
221/B 1	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	45,800					
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,816					
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	32,816					
211/B 1	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	32,816					
		OSTATNÉ PRÁCE						0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	109,948					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0,000
		Práce HSV						0,000	0,000
SO 01 Zastávkový pruh					Celkom			0,000	0,000